
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Droga Stolarzówka
INWESTOR : Pieniński Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko nad Dunajcem

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marek Nowak upr. nr MAP/0165/PWOK/05

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0208-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km 155.0	m ³ m ³	 155.000	 155.000
				RAZEM	155.000
2	KNR 2-01 0118-04	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VIII - skucie wychodni skalnych 55.00	m ³ m ³	 55.000	 55.000
				RAZEM	55.000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 550.00	m ² m ²	 550.000	 550.000
				RAZEM	550.000
4	KNR 2-11 0301-08 kalk. własna	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego - poprzeczne koryta odwadniające i zrzutowe wody z drogi i ścieku 2.00	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-31 0609-04 kalk. własna	Ścieki uliczne z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej - ściek międzykoleinowy z kamienia łamanego piaskowcowego gr. 15cm układanego na dziko na ławie betonowej gr. 20cm 120.00	m ² m ²	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
6	KNNR 6 0107-02 kalk. własna	Naprawa istniejącej nawierzchni drogi kamieniem podkładowym piaskowcowym o frakcji 150-300mm układanym i zaklinowanym ręcznie oraz zagęszczanym mechanicznie na odcinku około 220metrów i grubości 7-50cm 138.00	m ³ m ³	 138.000	 138.000
				RAZEM	138.000
7	KNNR 6 0107-02 kalk. własna	Naprawa istniejącej nawierzchni drogi tłucznem kamiennym sortowanym piaskowcowym o frakcji 4-31,5mm zagęszczanym mechanicznie na odcinku około 220metrów i grubości 7-50cm 90.00	m ³ m ³	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
8	KNR 2-31 1510-05 kalk. własna	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 675.00	t t	 675.000	 675.000
				RAZEM	675.000
9	KNR 2-31 1511-02 kalk. własna	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 3 675.00	t t	 675.000	 675.000
				RAZEM	675.000
10	KNR 2-01 0506-09	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.V-VI 660.00	m ² m ²	 660.000	 660.000
				RAZEM	660.000