

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.: „Pawilon główny na przystani flisackiej prace remontowe w części toalet i kas”

Zgodnie z art. 38 ust.2 PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania skierowane przez Wykonawców – kolorem czarnym oznaczono pytania, a kolorem czerwony napisano odpowiedzi:

1. Proszę o podanie warstw nowych posadzek, ich grubości i parametry materiałów izolacyjnych.

Zadanie w tym zakresie obejmuje:

- skucie istniejącej posadzki z płytek ceramicznych
- rozbiórka wylewki cementowej gr. około 10cm z wywozem i utylizacją gruzu
- ręczne roboty ziemne na głębokości 30cm związane z pogłębieniem podłoża pod nowe warstwy posadzkowe z wywozem i utylizacją urobku
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne posadzki
- podsypka piaskowa gr. 10cm zagęszczona mechanicznie
- wylewka podkładowa gr. 10cm z betonu B15 zatarta na gładko
- pozioma izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej grubej
- pozioma izolacja cieplna ze styropianu XPS (styrodur) gr. 15cm
- folia ekranująca przewody ogrzewania podłogowego
- wylewka nawierzchniowa gr. 5cm z dodatkami uplastyczniającymi dla ogrzewania podłogowego zbrojona siatka rabinowa zdylatowana
- płytki ceramiczne na podłożu zagruntowanym na warstwie kleju wysokoelastycznego dla posadzek z ogrzewaniem podłogowym

2. Proszę o podanie jakie mają być montowane szyby w oknach i drzwiach w pozostałej części obiektu.

Poniżej opis stolarki zamontowanej na wyremontowanej części obiektu, która ma być zastosowana w danym etapie realizacji zamówienia:

Ciepłe profile Aluprof systemu DA-70 (MB-70) z zastosowaniem pakietów 3-szybowych i DA-65 (MB-65) z dwoma szybami w holu wejściowym nieogrzewanym. Wszystkie szyby obustronnie bezpieczne typu P4. Okna kasowe na budowie zostaną dostosowane do aktualnych wymagań sprzedażowych i wymagają akceptacji Polskiego Towarzystwa Flisackiego- Sposób otwierania zostanie ostatecznie rozwiązany na budowie przed zamówieniem.